

# PRZEDMIAR ROBÓT

## na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Krzemień na terenie Gminy Stroniec

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
<b>XII</b>		<b>Droga msc. Krzemień</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,00
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. $1000,0 \cdot 4,65 =$	m2	4650,00
3	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa $1000,0 \cdot 4,65 =$	m2	4650,00
4	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm $2 \cdot 1000,00 \cdot 0,50 =$	m2	1000,00