

# PRZEDMIAR ROBÓT

## na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Nijków na terenie Gminy Stroniec

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
II		<b>Droga msc. Nijków</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,80
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 800,0*4,1=	m2	3280,00
3	KNNR 6 0104-0110	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm 500,0*4,1=	m2	2050,00
4	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 800,0*4,1=	m2	3280,00
5	KNNR 6 0107-0200	Remont istniejącej podbudowy z destruktu lokalne uzupełnienie ubytków destruktem z zagęszczeniem po uprzednim ręcznym oczyszczeniu ubytków	m3	50,00
6	KNNR 6 0605	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 6,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	3,00
7	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm 2*800,00*0,50 =	m2	800,00
8	KNNR 6 1302-0200	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	200,00