

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Sułków
na terenie Gminy Stromic

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
III		Droga msc. Sułków		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,93
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 930,0*4,6=	m2	4278,00
3	KNNR 6 0104-0110	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm 500,0*4,6=	m2	2300,00
4	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 930,0*4,1=	m2	4278,00
5	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm 2*930,00*0,50 =	m2	930,00