

# PRZEDMIAR ROBÓT

## na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Grabowy Las na terenie Gminy Stromic

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
X		<b>Droga msc. Grabowy Las</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,80
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. $800,0*4,15+1000,0*4,15=$	m2	7470,00
3	KNNR 6 0104-0110	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm $(800,0+1000,0)*4,15=$	m2	7470,00
4	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa $(800,0+1000,0)*4,15=$	m2	7470,00
5	KNNR 6 0107-0200	Remont istniejącej podbudowy bukowcowej lokalne uzupełnienie ubytków kliniecem kamiennym z zagęszczeniem po uprzednim ręcznym oczyszczeniu ubytków	m3	75,00
6	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm $2*1800,00*0,50 =$	m2	1800,00