

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Stromiec ul. Folwarczna
na terenie Gminy Stromiec

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
XVII		Droga msc. Stromiec ul. Folwarczna		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,05
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 1050,0*4,65=	m2	4882,50
3	KNNR 6 0104-0110	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm 500,0*4,65=	m2	2325,00
4	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 5cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 600,0*4,65=	m2	2790,00
5	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie warstwy z podbudowy z destruktu pofrezowego przy użyciu rozkładarki do kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 6cm 600,0*4,65=	m2	2790,00
6	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 450,0*4,65=	m2	2092,50
7	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm 2*1050,00*0,75=	m2	1575,00
8	KNNR 6 0605	Wykonanie przepustów śred. 300mm z rur PHED dług. 6,0m wraz z zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym	kpl	3,00
9	KNNR 6 1302-0200	Wykonanie renowcji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	700,00
10	KNNR 6 0605	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 8,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	3,00