

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Drogi Gminnej
ADRES INWESTYCJI: Kolonia Sielce Gmina Stromiec
INWESTOR: GMINA Stromiec
ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4
26-804 Stromiec

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2014-06-30

POZIOM CEN:

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
		(1950 * 3,5) * 25%	m2	1 706,250	
				RAZEM	1 706,250
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1950 * 3,5	m2	6 825,000	
				RAZEM	6 825,000
3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2		
		1950 * 3,5	m2	6 825,000	
				RAZEM	6 825,000
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego wymieszany z gruntem rodzimym 1:4 - grubość po zagęszczeniu 10 cm- pobocza	m2		
		(1950 * 0,75) * 2	m2	2 925,000	
				RAZEM	2 925,000
5	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm - wraz z transportem i utylizacją	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z transportem i utylizacją	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa	m3		
		2 * (0,5 * 0,4 * 5)	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2,00	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe HDPE - rury o śr. 60 cm	m		
		2,00 * 5,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Kosztorys nakładczy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2	1 706,250		
2	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	6 825,000		
3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4,00 cm	m2	6 825,000		
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego wymieszany z gruntem rodzimym 1:4 - grubość po zagęszczeniu 10 cm-pobocza	m2	2 925,000		
5	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm - wraz z transportem i utylizacją	m	5,000		
6	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z transportem i utylizacją	m	5,000		
7	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe - łąwa fundamentowa betonowa	m3	2,000		
8	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2,000		
9	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe HDPE - rury o śr. 60 cm	m	10,000		
Kosztorys netto						
VAT 23						
Kosztorys brutto						