

# PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Matyldzin  
na terenie Gminy Stromic

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
<b>IX</b>		<b>Droga msc. Matyldzin</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,10
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 1100,0*4,65=	m2	5115,00
3	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 1100,0*4,65=	m2	5115,00
4	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm 2*1100,00*0,50 =	m2	1100,00