

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Biała Góra
na terenie Gminy Stromicie

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
XIII		Droga msc. Biała Góra		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,40
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 400,0*4,15=	m2	1660,00
3	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 400,0*4,15=	m2	1660,00
4	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczny przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm 2*400,00*0,50 =	m2	400,00