

(pieczęć oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec

Lp	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Droga msc. Olszowa Dąbrowa				
1.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,00		
1.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	3700,00		
1.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	3700,00		
RAZEM droga msc. Olszowa Dąbrowa					
2	Droga msc. Nijków				
2.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,80		
2.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	3280,00		
2.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	2050,00		
2.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	3280,00		
2.5	Remont istniejącej podbudowy z destruktu lokalne uzupełnienie ubytków destruktem z zagęszczeniem po uprzednim ręcznym oczyszczeniu ubytków	m3	50,00		
2.6	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 6,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	3,00		
2.7	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	800,00		
2.8	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	200,00		
RAZEM droga msc. Nijków					
3	Droga msc. Sułków				
3.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,93		
3.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	4278,00		
3.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	2300,00		
3.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	4278,00		
3.5	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	930,00		
RAZEM droga msc. Sułków					
4	Droga msc. Kolonia Sielce				
4.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,30		
4.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	1230,00		

4.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	1230,00		
RAZEM droga msc. Kolonia Sielce					
5	Droga msc. Muszary				
5.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,80		
5.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	3280,00		
5.3	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	3280,00		
5.4	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	800,00		
5.5	Wykonanie przepustów śred. 300mm z rur PHED dług. 6,0m wraz z zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym	kpl	14,00		
5.6	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 50cm	mb	750,00		
RAZEM droga msc. Muszary					
6	Droga msc. Chmal				
6.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,55		
6.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	1980,00		
6.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	1980,00		
6.4	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 6,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	2,00		
6.5	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	1980,00		
6.6	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	550,00		
6.7	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	150,00		
RAZEM droga msc. Chmal					
7	Droga msc. Dobieszyn ul. Polna				
7.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	2,30		
7.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	9545,00		
7.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	4150,00		
7.4	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 6,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	3,00		
7.5	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	9545,00		
7.6	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	2300,00		
7.7	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	300,00		
RAZEM droga msc. Dobieszyn ul. Polna					
8	Droga msc. Lipskie Budy				
8.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,40		

8.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	5880,00		
8.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm 800,0*4,15=	m2	3320,00		
8.4	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	830,00		
8.5	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 600,0*4,15=	m2	2490,00		
8.6	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	600,00		
RAZEM droga msc. Lipskie Budy					
9	Droga msc. Matyldzin				
9.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,10		
9.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	5115,00		
9.3	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	5115,00		
9.4	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	1100,00		
RAZEM droga msc. Matyldzin					
10	Droga msc. Grabowy Las				
10.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,80		
10.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	7470,00		
10.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	7470,00		
10.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	7470,00		
10.5	Remont istniejącej podbudowy bukowcowej lokalne uzupełnienie ubytków kliniec kamiennym z zagęszczeniem po uprzednim ręcznym oczyszczeniu ubytków	m3	75,00		
10.6	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	1800,00		
RAZEM droga msc. Grabowy Las					
11	Droga msc. Mokry Las				
11.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,00		
11.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	4100,00		
11.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	4100,00		
RAZEM droga msc. Sułków					
12	Droga msc. Krzemień				
12.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,00		
12.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	4650,00		

12.3	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	4650,00		
12.4	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	1000,00		
RAZEM droga msc. Krzemień					
13	Droga msc. Biała Góra				
13.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,40		
13.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	1660,00		
13.3	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	1660,00		
13.4	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	400,00		
RAZEM droga msc. Biała Góra					
14	Droga msc. Małe Boże				
14.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,20		
14.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	830,00		
14.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	830,00		
RAZEM droga msc. Małe Boże					
15	Droga msc. Nowa Wieś				
15.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,40		
15.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	1660,00		
15.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	1660,00		
RAZEM droga msc. Nowa Wieś					
16	Droga msc. Boże				
16.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,55		
16.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	1980,00		
16.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	360,00		
16.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	1980,00		
16.5	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	550,00		
16.6	Wykonanie przepustów śred. 300mm z rur PHED dług. 6,0m wraz z zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym	kpl	5,00		
16.7	Wykonanie renowcji rowów średniej głębokości kopania 50cm	mb	350,00		
RAZEM droga msc. Boże					
17	Droga msc. Stromiec ul. Folwarczna				
17.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,05		

17.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	4882,50		
17.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	2325,00		
17.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 5cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	2790,00		
17.5	Wykonanie warstwy z podbudowy z destruktu pofrezowego przy użyciu rozkładarki do kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 6cm 600,0*4,65=	m2	2790,00		
17.6	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	2092,50		
17.7	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	1575,00		
17.8	Wykonanie przepustów śred. 300mm z rur PHED dług. 6,0m wraz z zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym	kpl	3,00		
17.9	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	700,00		
17.10	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 8,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	3,00		
RAZEM droga msc. Stromiec ul. Folwarczna					
18	Droga msc. Pietrusin				
18.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,70		
18.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	2870,00		
18.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 20cm	m2	2870,00		
18.4	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 6,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	2,00		
18.5	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	500,00		
18.6	Usunięcie karp drzew śred. pni pow. 60cm wraz z wywozem i utylizacją karpiny	szt	50,00		
RAZEM droga msc. Pietrusin					
19	Droga msc. Stromiec ul. Zabagnie				
19.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,60		
19.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	2460,00		
19.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	1230,00		
19.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	1230,00		
19.5	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	600,00		
RAZEM droga msc. Stromiec ul. Zabagnie					
20	Droga msc. Ksawerów Nowy				
20.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,45		
20.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	1845,00		

20.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm	m2	410,00		
20.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	1845,00		
20.5	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	450,00		
RAZEM droga msc. Ksawerów Nowy					
21	Droga msc. Ducka Wola				
21.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,70		
21.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.	m2	3070,00		
21.3	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm	m2	1230,00		
21.4	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa	m2	1840,00		
21.5	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm	m2	400,00		
21.6	Wykonanie przepustów śred. 300mm z rur PHED dług. 6,0m wraz z zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym	kpl	2,00		
21.7	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 50cm	mb	100,00		
RAZEM droga msc. Ducka Wola					

RAZEM	
PODATEK VAT 22%	
ŁĄCZNIE	

Słownie:

.....

.....
(pieczęć i podpis oferenta)