

# PRZEDMIAR ROBÓT

## na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Muszary na terenie Gminy Stromic

| Lp       | Podstawa wyceny  | Opis robót  | J.m. | Ilość   |
|----------|------------------|---|------|---------|
| <b>V</b> |                  | <b>Droga msc. Muszary</b>   |      |         |
| 1        | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym   | km   | 0,80    |
| 2        | KNNR 6 0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza.<br>800,0*4,1= | m2   | 3280,00 |
| 3        | KNNR 6 0113-0400 | Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa<br>800,0*4,1=  | m2   | 3280,00 |
| 4        | KNNR 6 1301-0700 | Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm<br>2*800,00*0,50 =  | m2   | 800,00  |
| 5        | KNNR 6 0605      | Wykonanie przepustów śred. 300mm z rur PHED dług. 6,0m wraz z zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym  | kpl  | 14,00   |
| 6        | KNNR 6 1302-0200 | Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 50cm  | mb   | 750,00  |