

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Kolonia Sielce
na terenie Gminy Stromiec

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
IV		Droga msc. Kolonia Sielce		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,30
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 300,0*4,1=	m2	1230,00
3	KNNR 6 0202-0500	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm 300,0*4,1=	m2	1230,00