

# PRZEDMIAR ROBÓT

## na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Lipskie Budy na terenie Gminy Stromiec

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
<b>VIII</b>		<b>Droga msc. Lipskie Budy</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,40
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 600,0*4,2+800,0*4,2=	m2	5880,00
3	KNNR 6 0202-0500	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 15cm 600,0*4,15=	m2	2490,00
4	KNNR 6 0104-0110	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości 15cm 200,0*4,15=	m2	830,00
5	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą grubości 8cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego - mieszanki optymalnej 0/31,5mm przy użyciu rozkładarki do kruszywa 800,0*4,15=	m2	3320,00
6	KNNR 6 1301-0700	Ścięcie, uzupełnienie wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy przy grubości ścinania lub uzupełniania do 15cm 2*800,00*0,50 =	m2	800,00