

# PRZEDMIAR ROBÓT

## na wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Pietrusin na terenie Gminy Stromic

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość
<b>XVIII</b>		<b>Droga msc. Pietrusin</b>		
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,70
2	KNNR 6 0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy użyciu równiarki samojezdnej i walca ogumionego z przemieszczeniem i wbudowaniem urobku na długości do 50m i w pobocza. 700,0*4,1=	m2	2870,00
3	KNNR 6 0202-0500	Wykonanie warstwy nawierzchni z pospółki rozścielanej i zagęszczanej mechanicznie, grubości warstwy 20cm 700,0*4,1=	m2	2870,00
4	KNNR 6 0605	Wykonanie przepustów śred. 400mm z rur PHED dług. 6,0m i ściankami czołowymi prefabrykowanymi wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem pospółką z zagęszczeniem warstwowym wraz z rozbiórką istniejącej części przelotowej z rur betonowych	kpl	2,00
5	KNNR 6 1302-0200	Wykonanie renowacji rowów średniej głębokości kopania 60cm	mb	500,00
6	KNNR 6 0104-1600	Usunięcie karp drzew śred. pni pow. 60cm wraz z wywozem i utylizacją karpiny	szt	50,00